

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie remontu konstrukcji taśmociągu służącego do nawęglania kotłów zasilanych
miałem węglowym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konstrukcji taśmociągu służącego do nawęglania kotłów zasilanych miałem węglowym zlokalizowanego przy kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Remontem objęta jest część taśmociągu znajdująca się w całości na zewnątrz budynku kotłowni oraz bunker w którym znajduje się kosz zasypowy miału węglowego.

Zakres prac oraz ich szacunkowe ilości zawarte są w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.

Kotłownia Szpitala pracuje w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę – wykonywanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Kotłowni oraz w uzgodnieniu ze służbami szpitala.

Poza sezonem grzewczym tj. od maja do września taśmociąg używany jest raz dziennie a jego praca trwa około 30 minut.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac remontowych oraz ponieść wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów.

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie objętym zamówieniem w głównej mierze podczas prac na wysokościach.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac. Dokumenty muszą być oprawione w teczce a wykaz dokumentów przedłożony na pierwszej stronie.

Zamawiający wymaga jednokrotnego malowania elementów konstrukcji taśmociągu farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotnego malowania farbą nawierzchniową odporną na wpływy warunków atmosferycznych w kolorze jasno szarym (stan obecny). Farba musi być przystosowana w środowisku C3 i C4 wg PN-EN ISO 12944-2, odporna na promieniowanie UV.

Ściany bunkra należy pomalować farbą emulsyjną stosowaną na zewnątrz w kolorze jasno szarym. Zabezpieczenia podpór betonowych konstrukcji taśmociągu należy wykonać masą bitumiczną dwukrotnie.

Zamawiający wymaga aby pokrywy taśmociągu były wykonane z blachy aluminiowo cynkowej grubości 0,7 mm.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji zamówienia – 30 dni licząc od daty protokolarnego przekazania frontu robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy licząc od daty podpisania odbioru końcowego.