



Prace związane z wymianą stolarki oraz wyburzeniami ścianki działowych nie mają wpływu na główną konstrukcję nośną budynku.
Wg deklaracji Inwestora nosność stropu wynosi 500kg/m2 nosność ta jest wystarczająca do postawienia centrali wentylacyjnej na stropie.

UWAGI OGÓLNE:

1. Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe.
Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.
3. Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP
4. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBREB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TRZEŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. REMONT II PIĘTRA BLOKU B STRONA LEWA NA POTRZEBY PORADNI AOS NEUROLOGICZNEJ I NEUROCHIRURGICZNEJ - NADPROŻE			PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. LESZEK DZIUBA	upr.bud.7342/73/91		
SPRAWDZAJĄCY	inż. CZESŁAW DZIUBA	upr.bud.8387/62/85		
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCJA	DATA 15.05.2018	SKALA 1:20	NR RYS. K-01