
PRZEDMIAR ROBÓT

Remont II piętra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej i Neurochirurgicznej

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI:

"Utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu".

ADRES INWESTYCJI:

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NAZWA INWESTORA:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ADRES INWESTORA:

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

BRANŻE:

BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Piasecki

DATA OPRACOWANIA:

01.12.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

01.12.2019

Przedmiotem inwestycji jest remont II piętra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej i Neurochirurgicznej w ramach zadania: „Dokumentacja projektowa na realizację projektu pn. „Utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. Pomieszczenia zlokalizowane na II piętrze bloku B, na działkach 84/7, 84/8 obręb Miasto Zamość.

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE	1	80
1.1		Roboty rozbiórkowe	1	22
1.2		Wentylacja - roboty budowlane	23	24
1.3		Ścianki działowe	25	29
1.4		Tynki i gładzie	30	34
1.5		Sufity podwieszane	35	36
1.6		Okładziny ścian	37	39
1.7		Malowanie	40	44
1.8		Posadzki	45	54
1.9		Parapety	55	55
1.10		Stolarka drzwiowa	56	61
1.11		Zabezpieczenie ścian	62	65
1.12		Fototapeta, tapeta zmywalna, tablica	66	68
1.13		Wyposażenie	69	80

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - przebiecie przez strop.	m3		
d.1.1		0,75 * 0,58 * 0,35	m3	0,152	
				RAZEM	0,152
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1		2,4 * 11	m	26,400	
				RAZEM	26,400
3	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru drzwi	m2		
d.1.1		0,8 * 2,05 * 22	m2	36,080	
				RAZEM	36,080
4	KNR-W 4-01 0815-07 analogia	Demontaż drewnianych odbojnic na korytarzu i we wnękach - 2 poziomy.	m		
d.1.1		60,5 * 2	m	121,000	
				RAZEM	121,000
5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1.1		(1,63 + 1,36) * 3	m2	8,970	
		-0,8 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
				RAZEM	5,690
6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1.1		(1,83 + 3,07 + 2,2 + 2,27 + 2,02 + 1,25) * 3	m2	37,920	
		-0,9 * 2	m2	-1,800	
		0,9 * 0,8	m2	0,720	
		2,9	m2	2,900	
				RAZEM	39,740
7	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych.	m		
d.1.1		2,05 * 2 * 15	m	61,500	
				RAZEM	61,500
8	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV	m2		
d.1.1		12,5 + 13,04 + 17,63 + 18,42 + 17,64 + 17,64 + 18,42 + 18,48 + 17,57 + 9,3 + 13,93 + 3,81 + 101,15	m2	279,530	
				RAZEM	279,530
9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1.1		5,2 + 4,9 + 4,2 + 3,6	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.1		(1,84 + 2,86) * 2 * 2	m2	18,800	
		-0,9 * 2,05	m2	-1,845	
		(1,65 + 1,63) * 2 * 2	m2	13,120	
		-0,9 * 2,05 * 2	m2	-3,690	
		(1,63 + 1,27) * 2 * 2	m2	11,600	
		-0,9 * 2,05	m2	-1,845	
		(1,95 + 1,4) * 2 * 2	m2	13,400	
		-0,9 * 2,05 * 2	m2	-3,690	
		(1,02 + 1,4) * 2 * 2	m2	9,680	
		-0,9 * 2,05	m2	-1,845	
		(1,35 + 1,66) * 2 * 2	m2	12,040	
		-0,9 * 2,05 * 2	m2	-3,690	
		(1,35 + 0,83) * 2 * 2	m2	8,720	
		-0,9 * 2,05	m2	-1,845	
		0,8 * 2 * 11	m2	17,600	
				RAZEM	86,510
11	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitów podwieszanych z paneli stalowych	m2		
d.1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,18 * 31,5	m2	68,670	
				RAZEM	68,670
12 d.1.1	kalk. własna	Oczyszczyć przestrzeń międzystropową, wykonać uszczelnienia niezbędnych przekuć i wyrównać powierzchnię.	m2		
		poz.11	m2	68,670	
				RAZEM	68,670
13 d.1.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach - przyjęto 15 %	m2		
		poz.31 * 0,15	m2	22,244	
				RAZEM	22,244
14 d.1.1	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		poz.13	m2	22,244	
				RAZEM	22,244
15 d.1.1	KNR 19-01 0643-05	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		poz.13	m2	22,244	
				RAZEM	22,244
16 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1.1	KNP1 01 0112-01.01	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		poz.1	m3	0,152	
		poz.2 * 0,2 * 0,05	m3	0,264	
		poz.3 * 0,1	m3	3,608	
		poz.4 * 0,25 * 0,02	m3	0,605	
		poz.5 * 0,09	m3	0,512	
		poz.6 * 0,15	m3	5,961	
		poz.7 * 0,15 * 0,1	m3	0,923	
		poz.8 * 0,02	m3	5,591	
		poz.9 * 0,02	m3	0,358	
		poz.10 * 0,02	m3	1,730	
		poz.11 * 0,03	m3	2,060	
		poz.13 * 0,02	m3	0,445	
				RAZEM	22,209
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.17	m3	22,209	
				RAZEM	22,209
19 d.1.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.17	m3	22,209	
				RAZEM	22,209
20 d.1.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.1.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		Wentylacja - roboty budowlane			
23 d.1.2	KNR 7-28 0203-11 analogia	Przebite otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
		23 + 4 + 4	otw.	31,000	
				RAZEM	31,000
24 d.1.2	KNR 0-14 2011-09	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognioochronnymi grub. 12,5mm na rusztach metalowych	m2		
		(0,25 + 0,3) * 3,7	m2	2,035	
		(0,4 + 0,3) * 3,35	m2	2,345	
		(0,4 + 0,3) * 5,35	m2	3,745	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,4 + 0,3) * 3,5 0,35 * 2,65 (0,65 + 0,65 + 0,9) * 3	m2 m2 m2	2,450 0,928 6,600	
				RAZEM	18,103
1.3		Ścianki działowe			
25 d.1.3	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m2		
		(1,63 + 1,35 + 3,18 + 3,08 + 1,85 + 0,49 + 0,55) * 3,2 -0,9 * 2,05 * 3 2,9	m2 m2 m2	38,816 -5,535 2,900	
				RAZEM	36,181
26 d.1.3	KNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0,9 * 2,05 * 0,12 * 6 0,9 * 2,05 * 0,12	m3 m3	1,328 0,221	
				RAZEM	1,549
27 d.1.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd w przekroju ścian dla obsadzenia belek nadprożowych SBN	gniazd.		
		14 * 2	gniazd.	28,000	
				RAZEM	28,000
28 d.1.3	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i założenie belek nadprożowych prefabrykowanych typu SBN 72	m		
	SBN 72	1,20 * 14	m	16,800	
				RAZEM	16,800
29 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Tynki i gładzie			
30 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 15%	m2		
		poz.40 * 0,15	m2	126,155	
				RAZEM	126,155
31 d.1.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	zamurowania otworów	0,9 * 2,05 * 2 * 6 poz.30	m2 m2	22,140 126,155	
				RAZEM	148,295
32 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych.	m2		
		poz.40 - poz.30	m2	714,880	
				RAZEM	714,880
33 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.42	m2	648,895	
				RAZEM	648,895
34 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.41	m2		
				160,940	
				RAZEM	160,940
1.5		Sufity podwieszane			
35 d.1.5	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioochronnych o grubości 12,5mm na ruszcie metalowym podwójnym.	m2		
		1 * 1,73 0,85 * 1,14	m2 m2	1,730 0,969	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1 + 1,73 + 1,44 + 0,85) * 0,1 0,85 * 2,29 (0,85 + 0,85 + 2,29) * 0,1 0,85 * 3,42 (0,85 + 0,85 + 3,42) * 0,1 0,85 * 3,47 (0,85 + 0,85 + 3,47) * 0,1 1 * 1,9 (1 + 1,9 + 1) * 0,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,502 1,947 0,399 2,907 0,512 2,950 0,517 1,900 0,390	
				RAZEM	14,723
36 d.1.5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane modułowe - sufit podwieszony, modułowy 60x60cm, mineralny do stosowania w obiektach szpitalnych montowany systemowo do istniejącego stropu na wieszakach i kółkach stalowych. Przed montażem istniejące tynki uzupełnić, przespachlować i pomalować farbą posiadającą atesty PZH i dopuszczonymi do stosowania w zakładach służby zdrowia, zgodnie z instrukcją stosowania.	m2		
		101,15 -12,403	m2 m2	101,150 -12,403	
				RAZEM	88,747
1.6		Okładziny ścian			
37 d.1.6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
	Sanitariaty	(1,84 + 2,86) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 (1,65 + 1,63) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 * 2 (1,63 + 1,27) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 (1,95 + 1,4) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 * 2 (1,02 + 1,4) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 (1,35 + 1,66) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 * 2 (1,35 + 0,83) * 2 * 3 -0,9 * 2,05	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,200 -1,845 19,680 -3,690 17,400 -1,845 20,100 -3,690 14,520 -1,845 18,060 -3,690 13,080 -1,845	
	Fartuchy za umywalkami	(1,5 + 0,6 + 1,5 + 0,6 + 0,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 0,6 + 0,9 + 0,6 + 0,9 + 0,9 + 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,6) * 1,8	m2	30,780	
				RAZEM	143,370
38 d.1.6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.37	m2	143,370	
				RAZEM	143,370
39 d.1.6	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu	m2		
		poz.37	m2	143,370	
				RAZEM	143,370
1.7		Malowanie			
40 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	pokoje	(3,05 + 4,07) * 2 * 3 (3,25 + 4,07) * 2 * 3 (3,25 + 5,75) * 2 * 3 (3,10 + 5,75) * 2 * 3 (3,05 + 5,75) * 2 * 3 (3,07 + 5,75) * 2 * 3 (3,07 + 5,75) * 2 * 3 (3,2 + 5,75) * 2 * 3 (3,05 + 3,08) * 2 * 3 (3,18 + 4,41) * 2 * 3 -0,9 * 2,05 * 14 -2,4 * 1,8 * 10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	42,720 43,920 54,000 53,100 52,800 52,920 52,920 53,700 36,780 45,540 -25,830 -43,200	
	korytarz	(1,6 + 5,75 + 3,07 + 4,22 + 6,6 + 1,5 + 4,65 + 3,15 + 31,65 + 2,18 + 1,9 + 0,85 + 1,45 + 2,6 + 3,07 + 2,6 + 1,35 + 1 + 3,18 + 0,85 + 2,2 + 0,85 + 4,35 + 0,85 + 3,45 + 0,85 + 3,18 + 0,85 + 2,3 + 0,85 + 3,2 + 1) * 2,5 -0,9 * 2,05 * 14	m2 m2	267,875 -25,830	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.45	m2	275,720	
				RAZEM	275,720
47 d.1.8	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2	m2		
		poz.45	m2	275,720	
				RAZEM	275,720
48 d.1.8	KNNR 2 1206-01	Podłoga z wykładziny PCV - wg parametrów i kolorystyki określonej w Projekcie.	m2		
	cokół	poz.45 275,72 * 1,15 * 0,1	m2 m2	275,720 31,708	
				RAZEM	307,428
49 d.1.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.48	m2	307,428	
				RAZEM	307,428
50 d.1.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,81 + 5,2 + 4,9 + 4,2 + 3,6	m2	21,710	
				RAZEM	21,710
51 d.1.8	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.50	m2	21,710	
				RAZEM	21,710
52 d.1.8	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe - płytki na kleju - Posadzki w sanitariatach z płytek ceramicznych o wymiarach 60x60cm, 30x30cm w kolorze grafitowym - np. Nowa Gala CONCEPT CN13, powierzchnia naturalna - lub równoważne. Antypoślizgowość min. R10. Rektyfikowane. Odporność na ścieranie wgłębne <175mm3	m2		
		5,2 + 4,9 + 4,2 + 3,6	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
53 d.1.8	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe - płytki na kleju - Posadzka w pomieszczeniu porządkowym z płytek gresowych 30x30cm w kolorze szarym - np. gres Opoczno Hyperion H9 grey lub równoważny. Klej systemowy na wyrównanym podłożu. Fuga ciemnoszara. Antypoślizgowość min. R9. Rektyfikowane.	m2		
		3,81	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
54 d.1.8	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie	m		
		23,6	m	23,600	
				RAZEM	23,600
1.9		Parapety			
55 d.1.9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu gr. 2,5 cm, szer. 25 cm, kolor - jasnoszary.	m2		
		2,4 * 0,25 * 11	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
1.10		Stolarka drzwiowa			
56 d.1.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyba matowa - D2.11	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
57 d.1.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyba matowa - D2.01	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
58 d.1.10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do sanitariatów z kratką went. - D2.12, D2.13, D2.14, D2.15, D2.16, D2.17, D2.18	m2		
		0,9 * 2,05 * 7	m2	12,915	
				RAZEM	12,915
59 d.1.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne, szyba matowa - D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08, D2.09, D2.10	m2		
		0,9 * 2,05 * 9	m2	16,605	
				RAZEM	16,605
60 d.1.10	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe regulowane obejmująco-nakładkowe, fabrycznie wykończone.	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.10	kalk. własna	Umocowanie odboju ze stali na posadzce ograniczającego otwarcie drzwi	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
1.11		Zabezpieczenie ścian			
62 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb1 - Odbojoporcze np. CS ACROVYN HRB4C kolor platynowy lub produkt równoważny h=25cm + taśma h=25cm grubości 2mm - montaż na korytarzu	m		
		1,05 + 1,6 + 2,11 + 2,6 + 0,45 + 0,25 + 4,21 + 0,7 + 3 + 0,9 + 1,5 + 4,65 + 1,2 + 0,95 + 0,3 + 0,3 + 1,9 + 0,85 + 0,2 + 0,4 + 1,6 + 0,2 + 1,15 + 0,95 + 2,6 + 1,35 + 1 + 3,2 + 0,85 + 0,2 + 0,85 + 0,2 + 3,3 + 0,85 + 0,3 + 0,83 + 0,4 + 0,85 + 3,2 + 0,85 + 0,3 + 2,3 + 0,85 + 3,2	m	60,500	
				RAZEM	60,500
63 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb2 - płyta ochronna np. CS ACROVYN kolor kość słoniowa lub produkt równoważny h=60cm	m2		
		(0,6 + 0,6 + 3,14 + 4,73 + 3,08 + 3,5 + 3,5 + 2,3 + 2,6) * 0,6	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
64 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb3 - narożnik ochronny z płyty np. CS ACROVYN SM20 lub produkt równoważny, kolor jak odbojoporecz h=53 i h=56, s=76mm	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
65 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb4 - taśma ochronna np. CS ACROVYN lub równoważna, kolor jak odb1, h=25cm	m		
		(4,1 + 0,55 + 0,15 + 2,15 + 0,5 + 0,45 + 0,2 + 0,1 + 0,25 + 0,5 + 3,75 + 0,5 + 0,45 + 2,5 + 0,25 + 0,5 + 2 + 0,15 + 0,5 + 0,5 + 1,7 + 0,5 + 3 + 2,1 + 0,5 + 1,85 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 2 + 0,5 + 0,5) * 2	m	68,400	
		(0,35 + 0,65 + 0,75 + 1 + 25) * 2	m	55,500	
				RAZEM	123,900
1.12		Fototapeta, tapeta zmywalna, tablica			
66 d.1.12	kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna 1,05*2,3m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.12	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian - tapeta zmywalna - pokój socjalny	m2		
		2,4 * 0,6	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
68 d.1.12	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian - fototapeta	m2		
		0,9 * 1,8 * 2	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
1.13		Wyposażenie			
69 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - pochwyty dla niepełnosprawnych stałe.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro uchylne w wc dla osób niepełnosprawnych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik mydła; łokciowy	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
72 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik płynu do dezynfekcji łokciowy - montowane nad umywalką	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
73 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro wklejane 60x60cm hp=120cm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
74 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik papieru toaletowego, kolor biały, zamykany na kluczyk	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych, kolor biały, zamykany na kluczyk	szt		
		4	szt	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
76 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na odpadki 23L montowany na ścianie, kolor biały	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
77 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro wklejane wymiary wg rysunku	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw siedzisk (meb1)	szt		
		55	szt	55,000	
				RAZEM	55,000
79 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - siedzisko prysznicowe dla osoby niepełnosprawnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - systemu informacji wizualnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000