



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.22.23

Zamość, dnia 24 maja 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowej, Izby Recepturowej.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o załączenie schematu automatyki instalacji wentylacji kontrolującej temperaturę wilgotność, a przede wszystkim automatykę VAV dla kontroli różnicowania ciśnień w obsługiwanych pomieszczeniach,

Wyjaśnienie: Zamawiający uzupełnia materiały o Opis oraz Schemat rozdzielnic_NW1 – w załączeniu.

Pytanie:

Proszę o załączenie przykładowego doboru centrali, o którym mowa w opisie przy parametrach centrali (str. 9 opisu instalacji sanitarnych)

Wyjaśnienie: Dobór centrali został określony w pkt. 5.4. Dobór urządzeń wentylacyjnych w S.Opis techniczny br. sanitarnej. Zamawiający uzupełnia materiały o rysunek centrali.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie czy podany w opisie spręż centrali 400Pa dla nawiewu jest wystarczający przy zastosowaniu regulatorów przepływu i filtrów absolutnych

Wyjaśnienie: Zgodnie z uwagą został podniesiony spręż dyspozycyjny i aktualnie to przedstawia się następująco:

- Nawiew – 1930 m³/h, spręż dyspozycyjny 550 Pa,
- Wywiew – 1800 m³/h spręż dyspozycyjny 450 Pa

Pytanie:

Proszę o podanie wymaganej klasy szczelności kanałów wentylacyjnych

Wyjaśnienie: Z uwagi na wymagania higieniczne klasa szczelności kanałów wentylacyjnych – klasa D.

Pytanie:

Proszę o podanie klasy szczelności drzwi i stolarki do poszczególnych pomieszczeń

Wyjaśnienie: Zostało to opisane w części architektonicznej. Zamawiający załącza Rewizję do opracowania z podaniem klasy drzwi do pomieszczeń.

Pytanie:

Proszę o podanie kategorii i klasy czystości poszczególnych pomieszczeń. W projekcie technologii w karcie pomieszczeń takie same wymagania dla drzwi w pomieszczeniu administracji i w boksie jałowym co jest nieporozumieniem.

Wyjaśnienie: Zostało to opisane w części architektonicznej.

Pytanie:

Proszę o określenie wymaganego zakresu badań i dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wyjaśnienie: Badania i dokumenty wymagane:

- Kontrola działania centrali wentylacyjnej i wentylatorów,
- Kontrola działania wymienników ciepła w centrali wentylacyjnej wraz z układem glikolowego odzysku ciepła,
- Kontrola działania filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej i filtrów absolutnych na nawiewnikach,
- Kontrola działania przepustnic,
- Kontrola działania sieci przewodów,
- Kontrola przepływu powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu,
- kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych,
- pomiary kontrolne strumienia objętości powietrza , temperatury, prędkości powietrza w strefie przebywania osób, poziom dźwięku A w pomieszczeniach wraz ze sporządzeniem protokołu,
- próby i rozruch instalacji klimatyzacji

Zgodnie z „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5 COBRTI Instal”.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu