
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Portierni w Holu Głównym Szpitala

ADRES INWESTYCJI: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NAZWA INWESTORA: SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ADRES INWESTORA: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Sławomir Krupa

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.03.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty Rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 7 0802-04 analogia z.o.3.4.		Demontaż ścianek przeszklonych R*0,3; S*0,3	m2		
			1,37 * 2,52 + 1,91 * 1,6	m2	6,508	
					RAZEM	6,508
2 d.1	KNR 4-04 0104-01		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2	m3		
			3,08 * 1,26 * 0,27	m3	1,048	
					RAZEM	1,048
3 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia		Rozebranie istniejących posadzek	m2		
			1,35 * 3,01	m2	4,064	
					RAZEM	4,064
4 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,26 * 3,2	m2	4,032	
					RAZEM	4,032
5 d.1	KNR AT-17 0108-03		Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m2		
			(3,2 + 1,29) * 0,25	m2	1,123	
					RAZEM	1,123
6 d.1	KNNR 2 0302-07 analogia		Demontaż blatów	m		
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
7 d.1	KNR 9-36 0210-03		Odbicie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych na stropach do 5 m2	m2		
			3,2 * 1,00	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
8 d.1	KNR-W 4- 01 0109-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3		
			1,048 + 0,756 * 0,15 + 4,064 * 0,02 + 3,2 * 0,6 * 0,04 + 1,123 * 0,06 + 3,2 * 0,02	m3	1,451	
					RAZEM	1,451
9 d.1	KNR-W 4- 01 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			1,451	m3	1,451	
					RAZEM	1,451
10 d.1	KNR 4-01 0429-06 analogia		Rozebranie istniejących sufitów podwieszanych	m2		
			2,26	m2	2,260	
					RAZEM	2,260
11 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			18,32 * 2,9 + 3,21 * 1,26	m2	57,173	
					RAZEM	57,173

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Roboty Wykończeniowe			
2.1			Ściany			
12 d.2.1	TZKNBK IV -405		Ścianki działowe pełne grubości 1/2 ceg. z cegieł budowlanych <R=1,5 ze względu na wykonanie przewiązań murarskich z istniejącymi ścianami> Krotność = 1,5	m2		
			$(3,2 + 1,29) * 1,26 + 1,54 * 2,95$	m2	10,200	
					RAZEM	10,200
13 d.2.1	KNR 2-02 0120-09		Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
			10,2	m2	10,200	
					RAZEM	10,200
14 d.2.1	KNR K-04 0301-02		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			$10,2 + (1,287 + 1,543) * 2,95$	m2	18,549	
					RAZEM	18,549
15 d.2.1	KNR K-04 0302-10		Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
			18,549	m2	18,549	
					RAZEM	18,549
16 d.2.1	KNR 9-03 0109-07		Założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2		
			18,549	m2	18,549	
					RAZEM	18,549
2.2			Posadzki i okładziny ceramiczne			
17 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
			$1,2 * 3,2 + (3,2 + 1,6) * 0,3$	m2	5,280	
					RAZEM	5,280
18 d.2.2	KNR 2-02 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			$(3,2 + 1,6) * 0,3$	m2	1,440	
					RAZEM	1,440
19 d.2.2	KNR K-55 0401-03		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2		
			$1,2 * 3,2$	m2	3,840	
					RAZEM	3,840
20 d.2.2	KNR AT-23 0311-03		Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 10 cm	m		
			$1,2 + 3,0 + 1,1 + 0,3$	m	5,600	
					RAZEM	5,600
21 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			$5,657 + 18,32 * 2,9 + 3,21 * 1,26$	m2	62,830	
					RAZEM	62,830
22 d.2.2	KNR 0-12II 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			4,725	m2	4,725	
					RAZEM	4,725
23 d.2.2	KNR 2-02 0829-11		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(0,65 + 3,1) * 1,26$	m2	4,725	
					RAZEM	4,725
24 d.2.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
			$57,173 + 18,549$	m2	75,722	
					RAZEM	75,722
25 d.2.2	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
			$0,68 * 2,97$	m2	2,020	
					RAZEM	2,020
2.3			Stolarka			
26 d.2.3	KNR 2-02 1204-05 analogia		Ślusarka aluminiowa (drzwi i ścianki)	m2		
			$4,193 * 1,650 + 1,06 * 2,95$	m2	10,045	
					RAZEM	10,045
3			Wyposażenie			
27 d.3	KNNR 2 0302-07		Ściany murowane - osadzenie blatów kamiennych	m		
			$1,3 + 3,1$	m	4,400	
					RAZEM	4,400
28 d.3	KNNR 2 0302-07		Pozostałe drobne naprawy (m.in. odnowienie drzwi)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000