

## Opis przedmiotu zamówienia

**Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS Galaxy 160kVA w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów zasilacza UPS Galaxy 160kVA umieszczonych w pomieszczeniu piwnicy bloku „B” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem wymiany wyeksploatowanych akumulatorów.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż wyeksploatowanych akumulatorów, a w ich miejsce wstawić nowe o parametrach przedstawionych niżej tak aby obecne bezprzerwowe zabezpieczenie Szpitala podczas nieuniknionych zaników napięcia pozostało bez zmian .

W zasilaczu Galaxy 160kVA należy wymienić wyeksploatowane oraz uszkodzone 93 baterie SWL2500, 90Ah o żywotności 10 lat. Wykonać okablowanie oraz zmianę personalizacji zasilacza UPS, przy pomocy oprogramowania serwisowego w celu umożliwienia jego poprawnej pracy z nowym zestawem baterii .

Uszkodzone baterie należy zdemontować, umiejscowić przed wejściem do pomieszczenia akumulatorów a następnie zużyte baterie zabrać do utylizacji. W ich miejsce wstawić nowe akumulatory odpowiednio je podłączając .

Należy przeprowadzić uruchomienie zasilacza oraz przeprowadzić testy sprawności układu .

UPS Szpitala zabezpiecza ciągłość dostarczania energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę – wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Szpitala oraz w uzgodnieniu ze służbami szpitala.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji zamówienia – 14 tygodni od daty przekazania frontu robót.

Wymagany okres gwarancyjny nowych baterii wynosi 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Sporządził:  
Kamil Jasina