

Przedmiar robót

Wymiana sufitu podwieszanego w Aptece Szpitalnej

Lokalizacja: **Apteka Szpitalna**

Kod CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Data opracowania:

2023-11-13

Przedmiar robót - pomocniczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana sufitu podwieszanego w Aptece Szpitalnej		
1	Element	Element		
1.1	KNR 404/406/4 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych z paneli stalowych	m2	98
1.2	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane modułowe - sufit podwieszony, modułowy 60x60cm, mineralny do stosowania w obiektach szpitalnych montowany systemowo do istniejącego stropu na wieszakach i kołkach stalowych. Przed montażem istniejące tynki uzupełnić, przespachlować i pomalować farbą posiadającą atesty PZH i dopuszczonymi do stosowania w zakładach służby zdrowia, zgodnie z instrukcją stosowania.	m2	98
1.3	KNR 202/2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - zabudowa od czoła sufitu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:0,3*2,2	0,660000	
		RAZEM::	0,660000	
			m2	0,660
1.4	KNNR 5/502/4	Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED - panelowa 600x600 36 W 4250 Lm	kpl	13
1.5	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż czujek pożarowych	kpl	3
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż wskaźników zadziałania	kpl	4