ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
NR		NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1		PRZEDSIONEK	gres	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	4.89
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	84.89
0.3		POCZEKALNIA II	gres	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	39.80
0.4		POCZEKALNIA III	gres	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	39.88
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	19.93
0.6	KOMUNIKACJA		gres	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	59.91
0.7	ARCHIWUM		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	14.34
0.8	TOALETA MĘSKA		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	8.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	3.49
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	9.39
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	13.41
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.74
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.34
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.66
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PVC homogeniczna antystatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	18.93
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.68
0.19	KLATKA SCHODOWA N1		gres	tynk cem.-wap.	22.83
0.20	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ		wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podłużnej odporności na wilgoć na wys. 285cm	4.40
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 270cm	14.01
0.22	ŁAZIENKA		wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podłużnej odporności na wilgoć na wys. 23m	2.89
0.23	TOALETA DAMSKA/ISŁA.OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	5.66
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	2.39
0.26	GABINET EKG		wykładzina PCV homogeniczna antystatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	39.39
0.28	SUFIO		panele podłogowe	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	10.21
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	4.66
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		beton/as	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	8.97
0.29	GABINET - PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV homogeniczna antystatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	38.11
		RAZEM:			515.43
0.30	PRZEDSIONEK		kamień/gres	tynk cem.-wap.	14.89

LEGENDA:

CDSO – CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

– GŁOŚNIK ŚCIENNY – 0,75/1,5/3/6 W KATEGORIA KLIMATYCZNA A

– GŁOŚNIK ŚCIENNO-SUFITOWY – 0,75/1,5/3/6 W KATEGORIA KLIMATYCZNA C

– GŁOŚNIK SUFITOWY – 0,75/1,5/3/6 W KATEGORIA KLIMATYCZNA A

L 4A/12/0,75 – OPIS NUMERACJI – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 4, OBWÓD A / GŁOŚNIK NR 12 / 0,75 W

– ISTNIEJĄCY GŁOŚNIK – POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 67 pracownia@szitom.pl www.pracownia.szitom.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW
Nr rys. E-13

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI DSO
RZUT PARTERU

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8386/376	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	