ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
NR	NAZWA	POWIERZCHNIA	SEKTOR	POWIERZCHNIA użytkowa [powierzchnia netto]	
1.1	KLATKA SCHODOWA KL1	płytki ceramiczne	tynk cem.-wap.	25.11	
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	podwieszany sufit GKP	191.44	
1.3	PRZECIERALNIA	wykładzina PCV	podwieszany sufit GKP	5.58	
1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	4.30	
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	20.45	
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	4.30	
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	12.46	
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	19.05	
1.9	MAGAZYN PODUSZEK	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	5.38	
1.10	ŚLUZA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	4.88	
1.11	DEKONTAMINACJA - CZYSTA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	40.35	
1.12	ŁAZIENKA DEKLARZY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	5.30	
1.13	ŚLUZA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	4.48	
1.14	DEKONTAMINACJA - BRUDNA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP	39.85	
1.15	ŁAZIENKA DEKLARZY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP o wilgoci na typ. ścian	5.30	
1.16	ŁAZIENKA PACJENTA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP o wilgoci na typ. ścian	4.14	
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	4.58	
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	2.81	
1.19	POKÓJ OPIEKUNY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	19.05	
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	169.89	
1.21	STANOWISKO WOZOWE PIELĘGNIAREK	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	30.05	
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	161.89	
1.23	MAGAZYN PRÓBEK I - CZYSTY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	18.14	
1.24	MAGAZYN BRUDNY	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	8.04	
1.25	BRUDOWNIK	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	8.49	
1.26	MAGAZYN	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	14.17	
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	wykładzina PCV	podwieszany z płyt GKP na typ. ścian	11.39	
RAZEM:				752.39	

LEGENDA:

CDSO – CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

– GŁOŚNIK ŚCIENNY – 0,75/1,5/3/6 W
KATEGORIA KLIMATYCZNA A

– GŁOŚNIK ŚCIENNO–SUFITOWY – 0,75/1,5/3/6 W
KATEGORIA KLIMATYCZNA C

– GŁOŚNIK SUFITOWY – 0,75/1,5/3/6 W
KATEGORIA KLIMATYCZNA A

L 4A/120,75 – OPIS NUMERACJI – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 4, OBWÓD A / GŁOŚNIK NR 12 / 0,75 W

– ISTNIEJĄCY GŁOŚNIK – POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZDI Sp. z o.o.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa i adres inwestycji: 22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW

Nr rys.: E-14

Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI DSO
RZUT PIĘTRO 1

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8388/3/76	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	