



Uwaga!  
Płyta instalacyjna ramienia C kotwiona do podłoża przy pomocy 7 kotew Hilti do uprzednio wykonanego wzmocnienia stropu. Beton wzmocnienia B37 (C30/37). Minimalna nosność jednek kotwy na wyciąganie 4kN.

Mocowanie płyty montażowej stołu pacjenta wg wytycznych dostawcy. Nośność kotwi do mocowania musi określić dostawca z uwagi na brak yych danych w wytycznych.

Rozmieszczenie płyt motażowych w pomieszczeniu wg wytycznych dostawcy urządzeń.

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALA C1 BLOK OPERACYJNY II PIĘTRO, BLOK B SALA HYBRYDOWA-WZMOCNIENIE STROPU-MOCOWANIA			PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. LESZEK DZIUBA	upr.bud.7342/73/91		
SPRAWDZAJĄCY	inż. CZESŁAW DZIUBA	upr.bud.8387/62/85		
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCJA	DATA 15.05.2018	SKALA 1:100	NR RYS. K-02