

LEGENDA:

ZAKRES

ODBOJE:

- odb1

ODBOJOPORECZ Z PCW
KOLOR PŁATYNOWY LUB JASNO SZARY
WYSOKOŚĆ MONTAŻU DO USTALENIA NA ETAPIE
REALIZACJI, h=25cm + TAŚMA OCHRONNA h=25cm
- odb2

PŁYTA OCHRONNA PCW KOLOR
BIAŁY LUB ECRU h=60cm
- odb3

NAROŻNIK OCHRONNY Z PŁYTY PCW KOLOR JAK
ODBOJOPORECZ h=56 ih=53, s=76mm
- odb4

TAŚMA OCHRONNA Z PCW,
KOLOR JAK odb1, h=25cm

MEBLE:

- meb1

KRZESŁO, CHROMOWANA RAMA, SIEDZISKO Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, KOLOR NIEBIESKI

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ:

- siw1

NUMER GABINETU (max 3 CYFRY) h=15cm
TWORZYWO SZTUCZNE NAKLEJANE NA FRAMUGĘ,
KOLOR BIAŁY, WG DETALU
- siw2

TABLICZKA KIERUNKOWA, WG DETALU
- siw3

TABLICA INFORMACYJNA PRZYCHODNI,
TWORZYWO SZTUCZNE KOLOR BIAŁY,
WYMIARY 105x230, TREŚĆ DO USTALENIA NA ETAPIE
REALIZACJI Z UŻYTKOWNIKIEM PRZYCHODNI
- siw4

OZNACZENIE DRZWI TOALETY
TABLICZKA PCW KOLOR NIEBIESKI 30x15cm

MALOWANIE WG OPISU, KOLORY:

- s.k1

KOLOR JASNO SZARY
- s.k2

KOLOR BŁĘKITNY
- s.k3

KOLOR SZARY

COKOŁY:

- F1


WYKŁADZINA PODŁOGOWA WYMINIĘTA NA ŚCIANE,
KOLOR JAK PODŁOGA, KLEJENIE SYSTEMOWA

SZCZEGÓŁY UKŁADU POSADZKI WG RYS. W-p08-01

UWAŻA:
PRZED WYKONANIEM OTWOROWANIA POD STOLARKĘ DOKONAĆ OCENY NADPROŻY Z
NATURY, DOPUSZCZA SIĘ ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH NADPROŻY W PRZYPADKU
WYSTARCZAJĄCEGO OPARCIA NA ŚCIANIE (min.20cm)
PRZY WYKONANIU OTWOROWANIA NIE WOLNO PRZESKAKOWAĆ DOSTAWCIE STOLARKI WYKONĄĆ
OTWOROWANIE WG JEGO WYTYCZNYCH PRZY ZACHOWANIU PROJEKTOWANEGO ŚWIATŁA
OTWORÓW.

UWAŻI OGÓLNE:

- A. NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WALEŻY OPRACOWAĆ NIEZBĘDNE
PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEŻY POSŁUGIWAC SIĘ ZASADAMI
PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO. WYKONAWCZYM NIE SĄ PROJEKTY WARSZTATOWE
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z OPISAMI ZESTAWIENIAMI I
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI WATERYALAMI TOWARZĄCYMI PROJEKTOWI.
C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIEDAĆ PRZEPISOM P.POŻ. ORAZ SPEŁNIĆ
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA ZAWIERTE W PRZEPISACH
TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCH.
ORAZ W PRZEPISACH BIP.
D. NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I PRODUKTY POSIADAJĄCE WSZELKIE
E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
F. WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
G. WYPOSAŻENIE POKŁADZIECZNYCH WÓZKÓW PROJEKTU TECHNOLOGII

INWESTOR:			
	Mako consulting ul. Peowiaków 9/27 22-400 Zamość NIP:825-211-39-89 www.makoconsulting.com.pl		
LOKALIZACJA:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCI AL. JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ		
	DZIAŁ KL. EWID. NS 847/848 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHOROZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCI.		
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I PROJEKT WYKONAWCZY KORYTARZ - RYSUNEK WYKONAWCZY		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I PROJEKT WYKONAWCZY KORYTARZ - RYSUNEK WYKONAWCZY		
	MGR INŻ. ARCH. M.BANDROWSKA 192LBOKK/2017		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. M.GMYZ		
	UAN-H-838796/87		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. M.GMYZ		
	UAN-H-838796/87		
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTONICZNA		
	SKALA 1:75		
NR RYS.	NR RYS.		
	W440/01		

