



**MaKo**  
consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

## PRZEDMIAR

ZADANIE	Dokumentacja projektowa na realizację projektu pn. „Utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.
ZAWARTOŚĆ	Przedmiar
ZAKRES	Remont II piętra bloku B strona lewa na potrzeby Poradni AOS Neurologicznej i Neurochirurgicznej
BRANŻA	Budowlana
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
NR DZIAŁEK EWID.	84/7; 84/8
OBRĘB	0001 Miasto Zamość
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	066401_1 Zamość
KOD CPV	45000000-7
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XI K 4 W 2,5

Funkcja	Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant				
Sprawdzający				

15 CZERWIEC 2018 r.

---

## PRZEDMIAR

---

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI : "Utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu".  
ADRES INWESTYCJI : al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ADRES INWESTORA : al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Piasecki  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2018 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.32*0.15	m <sup>2</sup>	22.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.244</b>
14 d.1.1	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.244</b>
15 d.1.1	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.244</b>
16 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17 d.1.1	KNP1 01 0112-01.01	Przewożenie łazkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.1 poz.2*0.2*0.05 poz.3*0.1 poz.4*0.25*0.02 poz.5*0.09 poz.6*0.15 poz.7*0.15*0.1 poz.8*0.02 poz.9*0.02 poz.10*0.02 poz.11*0.03 poz.13*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.152 0.264 3.608 0.605 0.512 5.526 0.923 5.591 0.358 1.730 2.060 0.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.774</b>
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.774</b>
19 d.1.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.774</b>
20 d.1.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
21 d.1.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22 d.1.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Wentylacja - roboty budowlane</b>			
23 d.1.2	KNR 7-28 0203-11 analogia	Przebiecie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. 23+4+4	otw. otw.	 31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
24 d.1.2	KNR 0-14 2011-09	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognioochronnymi grub. 12,5mm na rusztach metalowych (0.25+0.3)*3.7 (0.4+0.3)*3.35 (0.4+0.3)*5.35 (0.4+0.3)*3.5 0.35*2.65 (0.65+0.65+0.9)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.035 2.345 3.745 2.450 0.928 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.103</b>
<b>1.3</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
25 d.1.3	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (1.63+1.35+3.18+3.08+1.85+0.49+0.55)*3.2 -0.9*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.816 -5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.281</b>
26 d.1.3	KNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.9*2.05*0.12*6	m <sup>3</sup>	1.328	
		0.9*2.05*0.12	m <sup>3</sup>	0.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.549</b>
27 d.1.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd w przekroju ścian dla obsadzenia belek nadprożowych SBN	gniazd.		
		14*2	gniazd.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
28 d.1.3	KNR 4-01 0313-04 SBN 72	Dostarczenie i założenie belek nadprożowych prefabrykowanych typu SBN 72	m		
		1.20*14	m	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
29 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30 d.1.3	kalk. włas- na	Wzmocnienie filarka międzydrzwiowego kątownikami - zgodnie z projektem konstrukcji	m		
		2*4	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Tynki i gładzie</b>			
31 d.1.4	KNR-W 4- 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 15% poz.41*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.155</b>
32 d.1.4	KNR 2-02 0803-03 zamurowa- nia otwo- rów	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05*2*6	m <sup>2</sup>	22.140	
		poz.31	m <sup>2</sup>	126.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.295</b>
33 d.1.4	KNR-W 4- 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		poz.41-poz.31	m <sup>2</sup>	714.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>714.880</b>
34 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	648.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.895</b>
35 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.42	m <sup>2</sup>	160.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.940</b>
<b>1.5</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
36 d.1.5	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioochronnych o grubości 12,5mm na ruszcie metalowym podwójnym.	m <sup>2</sup>		
		1*1.73	m <sup>2</sup>	1.730	
		0.85*1.14	m <sup>2</sup>	0.969	
		(1+1.73+1.44+0.85)*0.1	m <sup>2</sup>	0.502	
		0.85*2.29	m <sup>2</sup>	1.947	
		(0.85+0.85+2.29)*0.1	m <sup>2</sup>	0.399	
		0.85*3.42	m <sup>2</sup>	2.907	
		(0.85+0.85+3.42)*0.1	m <sup>2</sup>	0.512	
		0.85*3.47	m <sup>2</sup>	2.950	
		(0.85+0.85+3.47)*0.1	m <sup>2</sup>	0.517	
		1*1.9	m <sup>2</sup>	1.900	
		(1+1.9+1)*0.1	m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.723</b>

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01 sufity	Gruntowanie powierzchni poziomych  12.5+13.05+18.42+17.65+17.65+18.42+18.48+17.57+9.3 5.2+4.9+4.2+3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  143.040 17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.940</b>
43 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 pokoje	Gruntowanie powierzchni pionowych  (3.05+4.07)*2*3 (3.25+4.07)*2*3 (3.25+5.75)*2*3 (3.10+5.75)*2*3 (3.05+5.75)*2*3 (3.07+5.75)*2*3 (3.07+5.75)*2*3 (3.2+5.75)*2*3 (3.05+3.08)*2*3 (3.18+4.41)*2*3 -0.9*2.05*14 -2.4*1.8*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  42.720 43.920 54.000 53.100 52.800 52.920 52.920 53.700 36.780 45.540 -25.830 -43.200	
	korytarz	(1.6+5.75+3.07+4.22+6.6+1.5+4.65+3.15+31.65+2.18+1.9+0.85+1.45+2.6+3.07+2.6+1.35+1+3.18+0.85+2.2+0.85+4.35+0.85+3.45+0.85+3.18+0.85+2.3+0.85+3.2+1)*2.5 -0.9*2.05*14 -1.7*2.05 -1.5*2.05 -0.8*2.05 -2.4*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	267.875  -25.830 -3.485 -3.075 -1.640 -4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.895</b>
44 d.1.7	KNNR 3 0605-04  minus far- tuchy za umywalka- mi	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.41  -(1.5+0.6)*2*2  -1.5*2*3 -(0.9+0.6)*2*3 -(0.6+0.6)*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 841.035 -8.400 -9.000 -9.000 -4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>809.835</b>
45 d.1.7	kalk. włas- na	Odmalowanie wszystkich elementów instalacji ogrzewczej, drzwi stalowych szachtu na kolor jak ściana (chyba, że projekt branżowy stanowi inaczej) farbami przeznaczonymi do tychże elementów. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.1.7	kalk. włas- na	Odmalowanie wszystkich mebli używanych na kolor biały.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Posadzki</b>			
47 d.1.8	KNNR-W 7- 12 0301-04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - posadzki z kleju po płytkach PCV 12.5+13.04+17.63+18.42+17.64+17.64+18.42+18.48+17.57+9.3+13.93+101.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.720</b>
48 d.1.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod posadzki z wykładziny PCV poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.720</b>
49 d.1.8	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.720</b>
50 d.1.8	KNNR 2 1206-01  cokół	Podłoga z wykładziny PCV - wg parametrów i kolorystyki określonej w Projekcie. poz.47 275.72*1.15*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.720 31.708	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.428</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.8	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 307.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.428</b>
52 d.1.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3.81+5.2+4.9+4.2+3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.710</b>
53 d.1.8	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.710</b>
54 d.1.8	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe - płytki na kleju - Posadzki w sanitariatach z płytek ceramicznych o wymiarach 60x60cm, 30x30cm w kolorze grafitowym - np. Nowa Gala CONCEPT CN13, powierzchnia naturalna - lub równoważne. Antypoślizgowość min. R10. Rektyfikowane. Odporność na ścieranie wgłębne <175mm3 5.2+4.9+4.2+3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
55 d.1.8	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe - płytki na kleju - Posadzka w pomieszczeniu porządkowym z płytek gresowych 30x30cm w kolorze szarym - np. gres Opoczno Hype- rion H9 grey lub równoważny. Klej systemowy na wyrównanym podłożu. Fuga ciemnoszara. Antypoślizgowość min. R9. Rektyfikowane. 3.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.810</b>
56 d.1.8	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie 23.6	m m	 23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
<b>1.9</b>		<b>Parapety</b>			
57 d.1.9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu gr. 2,5 cm, szer. 25 cm, kolor - jasnoszary. 2.4*0.25*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>1.10</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
58 d.1.10	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyba matowa - D2.11 0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
59 d.1.10	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyba matowa - D2.01 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
60 d.1.10	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do sanitariatów z kratką went. - D2.12, D2.13, D2.14, D2.15, D2.16, D2.17, D2.18 0.9*2.05*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.915</b>
61 d.1.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne, szyba matowa - D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08, D2.09, D2.10 0.9*2.05*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.605</b>
62 d.1.10	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe regulowane obejmująco-nakładkowe, fabrycznie wykończone. 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
63 d.1.10	kalk. własna	Umocowanie odboju ze stali na posadzce ograniczającego otwarcie drzwi 18	szt. szt.	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>1.11</b>		<b>Zabezpieczenie ścian</b>			
64 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb1 - Odbojoporęcze np. CS ACROVYN HRB4C kolor platynowy lub produkt równoważny h=25cm + taśma h=25cm grubości 2mm - montaż na korytarzu 1.05+1.6+2.11+2.6+0.45+0.25+4.21+0.7+3+0.9+1.5+4.65+1.2+0.95+0.3+0.3+1.9+0.85+0.2+0.4+1.6+0.2+1.15+0.95+2.6+1.35+1+3.2+0.85+0.2+0.85+0.2+3.3+0.85+0.3+0.83+0.4+0.85+3.2+0.85+0.3+2.3+0.85+3.2	m m	 60.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.500</b>
65 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb2 - płyta ochronna np. CS ACROVYN kolor kość słoniowa lub produkt równoważny h=60cm (0.6+0.6+3.14+4.73+3.08+3.5+3.5+2.3+2.6)*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.430</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb3 - narożnik ochronny z płyty np. CS ACROVYN SM20 lub produkt równoważny, kolor jak odbojoporęcz h=53 i h=56, s=76mm	szt		
		14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
67 d.1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - odb4 - taśma ochronna np. CS ACROVYN lub równoważna, kolor jak odb1, h=25cm	m		
		(4.1+0.55+0.15+2.15+0.5+0.45+0.2+0.1+0.25+0.5+3.75+0.5+0.45+2.5+0.25+0.5+2+0.15+0.5+0.5+1.7+0.5+3+2.1+0.5+1.85+0.5+0.5+0.5+2+0.5+0.5)*2	m	68.400	
		(0.35+0.65+0.75+1+25)*2	m	55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.900</b>
<b>1.12</b>		<b>Fototapeta, tapeta zmywalna, tablica</b>			
68 d.1.12	kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna 1,05*2,3m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.1.12	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian - tapeta zmywalna - pokój socjalny	m <sup>2</sup>		
		2,4*0,6	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
70 d.1.12	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian - fototapeta	m <sup>2</sup>		
		0,9*1,8*2	m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
<b>1.13</b>		<b>Wyposażenie</b>			
71 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - pochwyty dla niepełnosprawnych stałe.	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
72 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro uchylne w wc dla osób niepełnosprawnych.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik mydła; łokciowy	szt		
		14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
74 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik płynu do dezynfekcji łokciowy - montowane nad umywalką	szt		
		14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
75 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro wklejane 60x60cm hp=120cm	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
76 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik papieru toaletowego, kolor biały, zamykany na kluczyk	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
77 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych, kolor biały, zamykany na kluczyk	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
78 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na odpadki 23L montowany na ścianie, kolor biały	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro wklejane wymiary wg rysunku	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80 d.1.13	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw siedzisk (meb1)	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
81 d.1.13	kalk. włas- na	Dostawa i montaż - siedzisko prysznicowe dla osoby niepełnosprawnej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82 d.1.13	kalk. włas- na	Dostawa i montaż - systemu informacji wizualnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>