

Opis przedmiotu zamówienia na wymianę podłogi i jej konstrukcji w kabinach dźwigów towarowo-osobowych nr 3 i 4 zlokalizowanych w Kuchni Centralnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Remont podłogi i jej konstrukcji w kabinach dźwigów towarowo-osobowych nr 3 i 4 zlokalizowanych w Kuchni Centralnej.

Kod CPV 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont podłogi i jej konstrukcji w kabinach dźwigów towarowo-osobowych nr 3 i 4 zlokalizowanych w Kuchni Centralnej”

Dźwig nr 3 nr fabryczny 093/92 nr ewidencyjny UDT N3113061615

Dźwig nr 3 nr fabryczny 094/92 nr ewidencyjny UDT N3113061616

II. WYMAGANIA OGÓLNE:

Prace powinna wykonać osoba/przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie prac remontowych dźwigów.

Wymagane minimum 2 referencje na wykonane prace remontowe lub modernizacyjne na dźwigach.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- przygotowanie placu budowy
- wyłączenie dźwigu i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac
- określenie ilości i rodzaj elementów przeznaczonych do wymiany
- demontaż części i instalacji dźwigowych przeznaczonych do wymiany
- transport i utylizacja zdemontowanych elementów dźwigu przeznaczonych do wymiany
- dostawę i montaż nowych elementów dźwigu
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego uwzględniającego trudne warunki środowiskowe eksploatowanych dźwigów
- wykonanie pomiarów elektrycznych (w przypadku wykonywania prac spawalniczych)
- odbiór techniczny z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zakończony końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
- Wykonawca w procesie tego zadania ma uwzględnić wykonywanie prac na obiekcie czynnym,
- w przypadku konieczności wykonania badań doraźnych UDT zgłoszenia, uzgodnienia i koszty będą po stronie Wykonawcy

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

Dźwigi towarowo osobowe MGE 2 szt numer umowny 3 i 4 rok produkcji 1992 łączące poziom pomieszczenia w którym przebiega proces mycia naczyń dla pacjentów Szpitala w myjni tunelowej. Jest to pomieszczenie z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi dla elementów

dźwigu. Elementy dźwigu a szczególnie podłoga i jej spodnia konstrukcja uległy zużyciu i korozji. Należy dokonać wymiany zespolonych płyt podłogowych z blachy ryflowanej o grubości 4mm, szerokości 152-3cm i długości 192-3cm) i skorodowanych części konstrukcyjnych wspierających i stabilizujących podłogę kabiny dźwigu (ceowniki). Elementy zakwalifikowane do pozostawienia jak i wymienione należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie stosując wielokrotne powłoki odporne na panujące warunki środowiskowe. Podczas kwalifikowania i wymiany elementów należy zachować standardy techniczne, wytyczne UDT oraz zasady BHP. Remontowane dźwigi wykorzystywane są do przewożenia produktów żywnościowych.

Uwaga ! W czasie realizacji zamówienia obiekt będzie czynny. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. Prace należy wykonywać etapowo tzn.:

- wyłączenie 1 dźwigu z eksploatacji, wykonanie remontu, odbiór prac i załączenie dźwigu do eksploatacji
- wyłączenie 2 dźwigu z eksploatacji, wykonanie remontu, odbiór prac i załączenie dźwigu do eksploatacji

V. WYMAGANIA GWARANCYJNE:

Roczny okres gwarancji na wykonane prace.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia (zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną na adres skrzynki przekazanej Zamawiającemu) .

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji lub przeznaczeniem urządzenia.

VI. Załączniki:

paszporty dźwigów przeznaczonych do remontu podłogi (z niezbędnego zakresu)	4 zdjęcia
zdjęcia odzwierciedlające stan istniejący	11 szt