ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa [netto] m²
-1.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	tynk	13.89
-1.2	SCHODY DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ	terakota	tynk	5.55
-1.3	SZATNIA LEKARZY KOBIETA (20 pełnych osób)	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	19.87
-1.4	UMYWALNIA LEKARZY MĘŻCZYZN	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z perforowanymi odpowietrzeniami na ścianie	14.89
-1.5	SZATNIA LEKARZY DAMSKA (15 pełnych osób)	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	8.55
-1.6	UMYWALNIA LEKARZY DAMSKA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z perforowanymi odpowietrzeniami na ścianie	14.87
-1.7	SZATNIA MĘSKA PERSONELU ŚREDNIEGO (20 pełnych osób)	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.55
-1.8	UMYWALNIA MĘSKA PERSONELU ŚREDNIEGO	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z perforowanymi odpowietrzeniami na ścianie	5.65
-1.9	SZATNIA DAMSKA PERSONELU ŚREDNIEGO (20 pełnych osób)	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	44.74
-1.10	UMYWALNIA DAMSKA PERSONELU ŚREDNIEGO	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z perforowanymi odpowietrzeniami na ścianie	28.89
-1.11	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	posadzka epoksydowa	tynk + płyty wełnopochodne z siatką stalową	15.19
-1.12	POMIESZCZENIE TECHNICZNE (WC)	posadzka epoksydowa	tynk + płyty wełnopochodne z siatką stalową	4.89
-1.13	KORYTARZ	gres	płyty gipsowo - kartonowe	49.57
-1.14	KLATKA SCHODOWA	posadzka epoksydowa	płyty gipsowo - kartonowe	22.34
-1.15	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	posadzka epoksydowa	tynk	34.74
	RAZEM			266.68

LEGENDA:

- – CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM INSTALOWAĆ NA STROPIE.
- – CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA MONTOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ DO STROPU WŁAŚCIWEGO
- – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY WYSOKOŚĆ INSTALACJI – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax: 84 639 80 87 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys. E-2

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI SSP RZUT PIWNICY -1

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8386/3/76	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	