NR	NAZWA		POSADZKA	BUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1	PRZEDSIONEK		gres	płyty z włókien mineralnych	4.58
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	84.09
0.3		POCZEKALNIA II	gres	płyty z włókien mineralnych	39.59
0.4		POCZEKALNIA III	gres	płyty z włókien mineralnych	38.88
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	19.89
0.6	KOMUNIKACJA		gres	płyty z włókien mineralnych	88.26
0.7	ARCHIWUM		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	14.34
0.8	TOALETA MĘSKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.48
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	płyty z włókien mineralnych	9.39
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.41
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.74
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.34
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.66
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	19.59
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	12.66
0.19	KLATKA SCHODOWA K1		gres	tynk cem.-wap.	22.80
0.20	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ		terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.48
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina syntetyczna typu tarkret	płyty gipsowo - kartonowe	14.04
0.22	ŁAZIENKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	2.89
0.23	TOALETA DAMSKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.66
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.35
0.25	GABINET EKG		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	32.94
0.26	BIURO		panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	10.21
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	4.66
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	6.79
0.29	GABINET - PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	35.15
	RAZEM:				515.68
0.30	PRZEDSIONEK		kamień	tynk cem.-wap.	14.99

LEGENDA:

- – CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM INSTALOWAĆ NA STROPIE.
- – CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA MONTOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ DO STROPU WŁAŚCIWEGO
- – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY WYSOKOŚĆ INSTALACJI – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- – MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.
- – CZUJKA POŻAROWA TERMICZNA Z GNIAZDEM INSTALOWAĆ NA STROPIE.

±0,00=ok.235,91 m n.p.m.

ZDI Sp. z o.o.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys. E-3

Tytuł rysunku:

PLAN INSTALACJI SSP RZUT PARTERU

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8386/3/76	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	