



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.58.23

Zamość, dnia 28 czerwca 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowej, Izby Recepturowej.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

W przedmiarze robót poz. 10, KNR 4-01 0701-04, dotyczy skucia tynku wapiennego a nie odbicia płytek ceramicznych na ścianach. Należałoby zastosować poz. wg KNR 4-01 0819-15 – Rozebranie wykładziny ściennej.

Wyjaśnienie: W przedmiarze określono, że pozycja stanowi analogię do zapisu podstawy. Pozycje należy kalkulować zgodnie z zawartą podstawą.

Pytanie:

Poz. 25 przedmiaru robót, tapetowanie ścian tapetami winylowymi nie odnosi się do okładzin ścian, które wg dokumentacji technicznej powinna posiadać parametry identyczne jak wykładzina podłogowa.

Wyjaśnienie: Pozycje należy skalkulować jako analogię i przyjąć jako przyklejenie wykładzin winylowych na ścianę.

Pytanie:

Czy poz. 27 przedmiaru robót – osadzenie listew aluminiowych narożnikowych 40x40mm ujmuje listwy na połączeniu sufitu ze ścianą i podłogi ze ścianą.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy w poz. 28 przedmiaru robót – Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV, należy policzyć tak jak stanowi dokumentacja techniczna, wykładzinę rulonową, winylową homogeniczną z polichlorku winylu, przewodzącą ładunki elektrostatyczne i odprowadzające je taśmami miedzianymi do uziemień.

Wyjaśnienie: Pozycje należy skalkulować tak jak stanowi dokumentacja techniczna.

Pytanie:

W przedmiarze robót nie ujęto szlifowania odpylania i gruntowania wylewki wygładzającej pod wykładzinę PCV. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Wyjaśnienie: Pozycje nr. 28 należy przyjąć jako analogię lub pozycję scaloną i skalkulować ww. prace w tej pozycji.

Pytanie:

W przedmiarze robót brak zgrzewania wykładziny PCV.

Wyjaśnienie: Analogicznie jak w pkt. 5.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że poz. nr 29, 30,30 dotyczą malowania farbą lateksową higieniczną zawierającą nanocząsteczki srebra.

Wyjaśnienie: Pozycję odnoszą się do malowania ścian i sufitów farbami higienicznymi przeznaczonymi do stosowania w miejscach, gdzie wymagania z poziomem czystości są największe.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu